

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES

Aplicação de Isolamentos e Impermeabilizações

RISCOS

- Quedas de pessoas e materiais em altura ou ao mesmo nível;
- Cortes e outras lesões (manuseamento de ferramentas);
- Riscos de intoxicação por via cutânea e respiratória;
- Incêndios ou explosões;
- Queimaduras;
- Eletrocussão;
- Projeção de partículas;
- Perfuração;
- Dermatoses;
- Carcinoma;
- Irritação.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO / PREVENÇÃO

- Garantir planeamento adequado dos trabalhos, de forma a minimizar os riscos.
- A equipa encarregada dos trabalhos deverá estar bem familiarizada com o sistema a utilizar e deverá ser organizada de modo a que se consiga um trabalho de conjunto.
- Consulta e cumprimento das instruções constantes nas fichas de dados de segurança específicas dos produtos a utilizar/aplicar.
- Organizar acessos adequados à estrutura ou uso de escadas de mão, seguindo as necessárias definições de segurança.
- Executar plataformas para aplicação de material, de acordo com as normas de montagem.
- Na utilização diária das plataformas, fazer inspeção das condições de segurança.
- Verificar todos os equipamentos de elevação segundo Direção de Obra e fabricante dos elementos a aplicar.
- Colocar em local bem visível e de fácil acesso um extintor de pó químico seco tipo ABC de 6kg.
- É proibido fumar ou foguear junto dos materiais, devido às suas características inflamatórias.
- Utilização de equipamentos de proteção coletiva para trabalhos com risco de queda em altura.
- A mangueira de maçarico deve-se encontrar em perfeitas condições assim como a ligação, ao monoredutor, provida de braçadeiras do mesmo diâmetro e bem apertadas.
- A bomba deve estar sempre na vertical e estabilizada.
- As botijas de gás propano ou butano de reserva deverão estar armazenadas em locais bem ventilados;
- As botijas deverão ter monoredutor.
- As botijas fora de serviço devem estar fechadas.
- A elevação das botijas através de meios mecânicos só se realizará se utilizarem plataformas ou dispositivos que evitem golpes ou quedas das mesmas.

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES

Aplicação de Isolamentos e Impermeabilizações

- Não pode haver serviços de soldadura e/ou máquinas/equipamentos que possam gerar faíscas, num raio de 20 metros, durante os serviços de impermeabilização.
- Os recipientes que contêm o betume devem estar afastados de combustíveis, de garrafas de gás propano/butano, de caminhos de evacuação, de armazéns de materiais e líquidos inflamáveis.
- Antes de se iniciarem os trabalhos, os negativos existentes no piso devem ser tapados de forma provisória, a fim de evitar quedas. Logo que possível, deverão ser tapados de forma definitiva.
- Deve ser garantida a limpeza diária das zonas de trabalho.
- Adoção de posturas corretas no transporte manual de cargas e na sua aplicação e sempre que possível, privilegiar a movimentação mecânica de cargas.
- As zonas de trabalhos devem ser convenientemente sinalizadas.
- Utilização dos EPI's determinados:
 - Usar luvas que assegurem a união com a manga para evitar a introdução de betume quente por debaixo da roupa;
 - Usar roupa justa e de algodão;
 - Utilizar capacete e botas de segurança;
 - Ter sempre acessível aos trabalhadores óculos ou viseiras, máscaras e protetores auriculares para usarem quando necessário.