


PÓRTICO COM LUZ - ALÇADO FRONTAL


1/20



PORMENOR DE FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO

ALÇADO FRONTAL





1/5



PORMENOR DE FIXAÇÃO DO CABO DE AÇO

CORTE TRANSVERSAL

1/5



NOTAS:

- Em todas as peças metálicas será aplicada proteção anti-corrosiva e pintura com Metalac da Robbabele (catálogo 04-17/03), ou equivalente
- Proteção anti-corrosão:
 - Preparação mecânica ao grau SA 2.5 segundo a norma Sueca SIS-055900/967
 - Aplicação de primer de epóxi rico em pó de zinco com 70microns de espessura
 - Aplicação de epóxi-pólarizada de ferro metálico com 70microns de espessura
 - Aplicação de pintura alifática com 50microns de espessura

Designação	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO PORTO DE ABRIGO				
Escala	VÁRIAS				
Técnico	Data: NOVENEMBRO 2018				
ANO	Nº PROC.	ESPEC.	FASE	REV.	DESL. Nº
					14